

PLAN LUCRARI CE SE VOR EXECUTA IN 2021  
 DE CATRE PRIMARIA ORASULUI AVRIG  
 CU PERSOANELE OBLIGATE SA EXECUTE MUNCA NEREMUNERATA IN FOLOSUL COMUNITATII

| Nr.crt | Cod articol | Denumirea normei  | U.M.  | Norma | Cantitate produs | Ore produse |
|--------|-------------|---|-------|-------|------------------|-------------|
| 1      | DH 15 A     | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor                       | ml    | 1.58  | 120              | 190         |
| 2      | DH 01       | Asternerea pe platforma a materialelor de intretine                 | ml    | 1.32  | 320              | 422         |
| 3      | DH 14 A     | Curatirea manuala a santurilor si rigolelor                         | ml    | 0.24  | 400              | 96          |
| 4      | DH 16 A     | Desfundarea si curatirea albiei raurilor sub podete                 | ml    | 4.05  | 60               | 243         |
| 5      | DH 13 B 2   | Combaterea poleiului prin raspandirea                               | t     | 0.84  | 120              | 100         |
|        |             | materialului antiderapant   |       |       |                  |             |
| 6      | TSH 01 A 1  | Degajarea terenului albiei raului de corpuri straine                | 100mp | 7.07  | 250              | 1767        |
| 7      | TSG 02 A 1  | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi                         | 100mp | 0.25  | 2500             | 625         |
| 8      | RPCR 12     | Vopsirea tamplariei pe suprafata de                                 | mp    | 0.86  | 50               | 43          |
|        |             | Peste 20 mp   |       |       |                  |             |
| 9      | RPCR 23     | Vopsirea in culori a grilei -jocuri                                 | mp    | 1.1   | 50               | 55          |
|        |             | Metalice-metalice   |       |       |                  |             |
| 10     | TSA 04 C 1  | Saparea manuala a santurilor  | ml    | 2.64  | 240              | 633         |
|        |             | Sub 1 m teren tare  |       |       |                  |             |
| 11     | TRB 01 A 13 | Transport manual cu roaba la 30 m                                   | t     | 0.89  | 40               | 36          |
| 12     | TRB 04 B    | Transport material cu lopata max 3m                                 | t     | 1.4   | 35               | 49          |
|        |             | orizontal cu 2m vertical  |       |       |                  |             |
| 13     | TSH 1671    | Razuit de bordure - oximiliat                                       | 100mp | 2.57  | 150              | 385         |
| 14     | TSH 10 X    | Cosirea manuala   | 100mp | 0.778 | 60               | 47          |
| 15     | TSG 02 XA   | Curatirea terenului de iarba si buruieni                            | 100mp | 8.5   | 120              | 1020        |
| 16     |             | Executarea unor activitati specifice calificarii                    |       |       |                  |             |
|        |             | (zugravit, vopsit, sudat, lucrari de lacatuserie, zidit, tamplarie) |       |       |                  |             |
|        | TOTAL ORE   |   |       |       |                  | 5711        |

COORDONATOR SERVICIU  
 ISACHI LUCIAN